

Специфікація модульного будинку ASKE

Характерні технічні параметри

- Площа забудови 69,95 м²
- Корисна площа 55,39 м²
- Ширина забудови 8,79 м
- Довжина забудови 11,45 м
- Висота будинку: 4,96 м
- Ціна: 329 900 злотих нетто



СПОСІБ ВИГОТОВЛЕННЯ, КОНСТРУКЦІЙНО-МАТЕРІАЛЬНІ РІШЕННЯ ТА ІНСТАЛЯЦІЇ

Конструкційні рішення

Будівля в технології дерев'яного каркаса, з дерев'яним дахом. Установка планується на бетонному фундаменті, що виконується Замовником.

Матеріальні рішення та важливі елементи будівлі.

- Стіни
 - Зовнішні несучі стіни в дерев'яній каркасній конструкції з двотаврових балок. Внутрішня обшивка стін гіпсокартоном. Конструкція наповнена деревним волокном, у важкодоступних місцях - мінеральною ватою товщиною 20 см.
 - Перегородки в дерев'яній конструкції 10 см. Внутрішня обшивка стін гіпсокартоном. Конструкція заповнена мінеральною ватою.
- Дах
 - Багатосхилий дах, з кутом нахилу 45°, з дерев'яною конструкцією, в каркасній технології з двотаврових балок. Внутрішня обшивка з гіпсокартону. Конструкція заповнена деревним волокном, в недоступних місцях - мінеральною ватою, загальною товщиною 25 см. Покритий фальцевою покрівлею. Ринви.
- Фундаменти
 - виконуються Замовником.

- Фасад
Оброблений ялиновими фасадними дошками у вертикальному розташуванні, захищеними морилкою обраного кольору та фальцевим листом.
- Вікна та двері
Зовнішня віконна фурнітура - поворотно-відкидні вікна ПВХ з потрійним склопакетом, сталеві вхідні двері.

Інсталяції:

- Електрична система з розетками та вимикачами. Постачання електроенергії відповідно до окремого проєкту з боку Замовника.
- Водопостачання та каналізація закінчуються пробками на підступах до санітарних приладів, без аксесуарів. Водопостачання та відведення побутових стічних вод згідно окремого проєкту Замовника.
- Система центрального опалення, котел, обігрівачі та постачання теплової енергії за окремим проєктом з боку Замовника.
- Гравітаційна та механічна вентиляція у ванній кімнаті.



Приклад аранжування (аранжування не входить у вартість).